

ALLMÄNNA RÅD

1 Mottagning av leverans

Räkna antal rullar och kollar.
Kontrollera att plast manteln är hel (ytttermanteln).
Saknat eller skadat material ska anmälas inom 7 dagar till leverantören.
Markera saknade kollar och skador på fraktsedeln.

2 Läggnig av kulvert i schakt

Rulla ut kulverten försiktigt i rörschakten. Använd utrullarkors eller annat hjälpmedel.
Undvik vassa stenar eller andra föremål som kan skada yttermanteln.
Vid installation i vintertid (> 0°C) ska manteln förvärmas innan utrullning (se instruktioner installation vintertid).

3 Förberedelser och koppling av rörsystemet

Var försiktig så att inte media rören skadas vid borttagning av pur och mantel.
Täck media röret för att hindra damm och smuts från att komma in i röret.
Följ instruktioner från kopplingstillverkaren vid montering.

4 Igenfyllning av schakt och provtryckning av rörsystemet

Vid provtryckning med vatten eller luft skall rörsystemets alla kopplingsställen vara synliga.
Igenfyllning av schakt (se PexFlex anvisningar om schaktning).

5 Garantier

PexFlex rörsystems garanti tid är 5 år från leveransdatum från leverantören.
Kopplingar enligt leverantörens anvisningar.

6 Försäljning och leveransvillkor

RauHeat Oy följer byggtkniska reglerna (Taltek YT 2000).